扬州市生态环境局文件

扬环审批〔2022〕03-109号

项目代码：2107-321081-89-01-314179

关于对吉奥环朋科技（扬州）有限公司年回收新能源动力锂电池3万吨项目环境影响报告书的批复

吉奥环朋科技（扬州）有限公司：

你单位委托南京名环智远环境科技有限公司编制的《年回收新能源动力锂电池3万吨项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及扬州美境环保科技有限责任公司的技术评估意见收悉。我局依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规进行了审查，批复如下：

一、根据《报告书》评价结论，在符合相关规划要求并落实《报告书》中提出的各项污染防治措施的前提下，仅从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。在项目符合仪征市大仪镇工业集中区总体规划、土地利用规划及产业发展规划前提下，我局原则同意《报告书》的评价结论。

二、项目拟建设地点位于仪征市大仪镇工业集中区，规划用地25734平方米，新建厂房及附属用房，购置动力锂电池梯次组装线、锂电池破碎分选回收生产线、锂电池正、负极片破碎回收生产线一套。项目建成后，形成年回收新能源动力锂电池3万吨的生产能力。本项目工艺流程不涉及危险废物处置。

三、在项目环境管理中，你单位须逐项落实《报告书》中提出的各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放，须着重做好以下工作：

（一）全面贯彻循环经济理念和清洁生产原则，落实节能、节水措施，减少污染物产生量和排放量。

（二）按“清污分流、雨污分流、一水多用、分质处理”原则设计、建设、完善项目给排水系统。碱液喷淋水经碱液再生系统处理后循环使用不外排，初期雨水收集进入初期雨水池沉淀、食堂废水经隔油池预处理后达接管标准，与生活污水、循环冷却排水一并送入大仪镇污水处理厂集中处理。

（三）在工程设计中，应进一步优化废气收集处理方案，确保各类工艺废气的排放达到《报告书》提出的要求。锂电池破碎分选回收生产线中剪切废气、烘干废气、破碎粉尘、气流分选粉尘收集经“二级脉冲除尘+三室RTO+三级碱液喷淋”处理后和RTO废气通过18m高排气筒排放（DA001）；锂电池破碎分选回收生产线、正极破碎分选回收生产线和负极破碎分选回收生产线粉尘废气收集经二级脉冲除尘器处理后通过15m高排气筒排放（DA002）；天然气燃烧废气收集通过17m排气筒排放（DA003）；危废贮存废气、负压贮存废气（事故状况）收集经

二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放（DA004）；食堂油烟收集经油烟净化器处理后通过专业烟道排放；加强环境管理，减少无组织废气排放。上述废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）中的标准限值，参照执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）、上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单中的标准限值。

（四）合理布置噪声源，选用低噪声设备及采取隔声、消声、减振等综合降噪措施。东、南、西厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，周边敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

（五）按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。固废的暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，防止二次污染。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。按照应急管理部门要求办理安评等相关手续。

（六）针对项目可能发生的土壤、地下水污染，按照“源

头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。做好危废暂存场所、厂房一、厂房二、污水输送收集管道、应急事故池、初期雨水池、一般固废暂存场所、隔油池等地面防渗处理，防止污染地下水和土壤。

（七）《报告书》提出本项目以厂房一和危废仓库边界分别向外设置100m和50m卫生防护距离，现防护区域内有路南村2户居民（厂界东侧约20m处）正在拆迁中，大仪镇人民政府承诺项目工程竣工验收前完成搬迁工作，以后该范围内禁止建设居住点、学校、医院等敏感目标。

（八）充分落实《报告书》中提出的风险防范措施，做好风险防范工作，配备足够的应急物资和装备，制定有针对性的环境事故应急预案并定期组织演练，防止生产储存及装卸输送过程事故发生，确保环境安全。项目应设置足够容积的事故应急池。

（九）根据要求规范设置各类排污口和标志。按《报告书》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测，监测结果及相关资料备查，并依法向社会公开环境监测等事项。

四、项目建成后，主要污染物年排放总量指标核定为：

（一）废气污染物：颗粒物≤0.9452吨，VOC_s≤1.5671吨，SO_2≤0.0082吨，NO_x≤0.0767吨。

（二）水污染物（接管考核量）：废水量≤5070吨，COD≤0.953吨，氨氮≤0.127吨，TN≤0.177吨，TP≤0.020吨。

（三）固体废物：全部综合利用或安全处置。

五、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对《报告书》的内容和结论负责。

六、你单位应对RTO等环境治理设施开展安全风险辨识管理，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

七、你单位应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发[2015]162号）做好信息公开，高度关注并妥善解决公众反映的本项目有关环境问题，履行好社会责任和环境责任。

八、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）对环保设施进行验收，并做好信息公开。

九、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件；自批准之日起满5年，建设项目方开工建设，其环境影响评价文件须依法报我局重新审核。

扬州市生态环境局

2022年9月8日